

شرکت مهندسی آفتاب تابان کنزا KENZA WELD

تعارفه اجراء عملیات فورجینگ برای سائز های مختلف میلگرد- فروردین 1402



http://www.instagram.com/kenza_weld_co



<http://www.kenza-weld.com>

شرکت مهندسی آفتاب تابان کنزا KENZA WELD

تعرفه اجراء عمليات فورجینگ برای سایز های مختلف میلگرد-فروردین 1402

توضیحات :

سایز میلگرد	طول اورلپ (CM)	وزن اورلپ (KG)	هزینه اورلپ (ریال)	قیمت اجرایی (ریال)
16	96	1.51	۴۳۷،۹۰۰	۳۶۰،۰۰۰
18	108	2.16	۶۲۶،۴۰۰	۳۹۰،۰۰۰
20	120	2.96	۸۵۸،۴۰۰	۴۵۰،۰۰۰
22	132	3.93	۱،۱۳۹،۷۰۰	۵۶۰،۰۰۰
25	150	5.77	۱،۶۷۳،۳۰۰	۷۰۰،۰۰۰
28	168	8.11	۲،۳۵۱،۹۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰
32	192	12.11	۳،۳۸۲،۹۰۰	۱،۴۷۰،۰۰۰

- 1- قیمت هر کیلوگرم آرماتور 290۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (با توجه به هزینه حمل، ضایعات پرت میلگرد، دستمزد آرماتوربند و افزایش تراکم خاموتها در مقطع اورلپ)
- 2- قیمت های درج شده، در شرایط نرمال کاری (طول ریشه انتظار بین 90 سانتیمتر تا 150 سانتیمتر و طول میلگرد نصب شونده حداکثر 4 متر در نظر گرفته شده است.)
- 3- قیمت های درج شده برای حداقل تعداد 200 اتصال جهت سایزهای 16-18-20، 175 عدد اتصال جهت سایزهای 22+25 و 140 عدد اتصال جهت سایزهای 28 و 32 در شهر تهران در نظر گرفته شده است. (تعداد کمتر از 200 عدد، هزینه 200 عدد لحاظ می گردد).
- 4- هزینه ورودی و ایاب و ذهاب در شهرهای اطراف تهران، 20۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود.
- 5- هزینه ورودی و ایاب و ذهاب در شهرهای فاقد نماینده و خارج از استان تهران، 50۰۰۰۰۰۰ تا 150۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود. و نمایندگان شهرهای دیگر مجوز کار با 10٪ قیمت بالاتر، نسبت به تعرفه های ذکر شده را دارند.
- 6- جهت اجراء کار با شرایط خاص، ریشه های کوتاه تا طول 20 سانتیمتر (میلگرد صاف و سالم) به مبالغ درج شده 50٪ و طول ریشه انتظار از 20 تا 10 سانتیمتر، 100٪ افزوده می گردد.
- 7- جهت اجراء کار با شرایط خاص، ریشه انتظار بلندتر از 1/5 متر (کاری که نیاز به زیر پایی داشته باشد) برای سایزهای 16-18-20، 30٪ -سایزهای 22-25، 55٪ و سایزهای 28-32، 75٪ به مبالغ درج شده افزوده می گردد.
- 8- حمل میلگردها تا محل ستونها بر عهده کارفرما می باشد.
- 9- تمیز کاری سر میلگردها، قبل از برش، بر عهده پیمانکاران می باشد.
- 10- انعقاد قرارداد جهت اجراء هر تعداد اتصال الزامیست.
- 11- اجراء عملیات بر روی پروژه ای که قبلا عملیات فورجینگ داشته است، بدون اخذ رضایت مکتوب از پیمانکار قبلی، ممنوع می باشد.
- 12- اجراء عملیات فورجینگ بدون داشتن گواهینامه و گواهینامه تاریخ گذشته ممنوع می باشد.
- 13- تحویل کار از نظر کمی، به کارفرما و کیفی، به ناظر پروژه و تنظیم صورتجلسه، الزامی می باشد.
- 14- گواهینامه صادر شده، صرفا جهت فورجینگ کار اصلی صادر گردیده و سایر پرسنل (برشکار، گیره بند، مالک دستگاه و...) اجازه، عملیات جوشکاری را ندارند.
- 15- اجراء عملیات فورجینگ جهت سایزهای بزرگتر از 25، منوط به داشتن گواهینامه پایه دو و پایه یک می باشد.
- 16- اجراء عملیات جهت سایزهای 32 و 14 منوط به داشتن گواهینامه پایه یک می باشد.
- 17- کیفیت اتصالات ایجاد شده و رفع نقصها، بر عهده پیمانکار می باشد.

رعایت بند های درج شده برای تمامی تیمهای اجرایی الزامیست و در صورت مشاهده و گزارش هرگونه

تخطی از این امر، ابطال گواهینامه، گارانتی و خدمات پس از فروش را در پی خواهد داشت

 http://www.instagram.com/kenza_weld_co

 <http://www.kenza-weld.com>